

**PLANIFICACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES  
DE L'AVAUACIÓ DE RISCOS**

**AVALUACIÓ DE RISCOS INESPECÍFICA LES  
MASUQUES\_PARC DEL FOIX**

**Gerència del Servei d'Espais Naturals**

Març 2024

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 7003AR3/01

<b>Centre treball</b>	Oficina Tècnica , Parc del Foix	Inespecífic Consorci del Parc del Foix	Lleu
<b>Descripció</b>	01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL		
<b>Observacions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ús d'escales manuals.</li> <li>-Existència de desnivells a la zona de la nau polivalent d'emmagatzematge i a la rampa d'accés a la zona d' aparcament. Desnivell inferior a 1 metre. No s'observen baranes.</li> </ul>		
<b>Previsió actual</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguir les pautes d'ús segur de les escales manuals ( La superfície on ubicar per pujar i baixar d'ella, ha de ser plana, horitzontal, resistent i antilliscant. Revisió periòdica del bon estat dels esglaons, sistemes de subjecció i altres. Seguir les instruccions del fabricant. No manipular els elements ni l'estructura de l'escala.)</li> <li>- Als costats oberts de la rampa, existència d'uns pals de senyalització que indiquen els límits de la rampa.</li> </ul>		
<b>Previsió adicional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es recomana instal·lar barana de protecció lateral al costat oberts de la rampa de manera que no generi riscos addicionals (possibles dificultats de maniobra al darrer tram de la rampa, zona amb menys alçada)</li> <li>- Instal·lar barana a la superfície en desnivell per tal d'evitar caigudes a diferent nivell (Alçada mínima de 90cm)</li> </ul>		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Instal·lar barana a la superfície en desnivell per tal d'evitar caigudes a diferent nivell (Alçada mínima de 90cm)			GSPN	
- Es recomana instal·lar barana de protecció lateral al costat oberts de la rampa de manera que no generi riscos addicionals (possibles dificultats de maniobra al darrer tram de la rampa, zona amb menys alçada)			GSPN	

**Expedient** 7003AR3/02

<b>Centre treball</b>	Oficina Tècnica , Parc del Foix	Inespecífic Consorci del Parc del Foix	Lleu
<b>Descripció</b>	02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL		
<b>Observacions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zones de pas en oficines i sala de descans.</li> <li>- Zones de pas en el taller, magatzem, aparcaments, vestidors, oficines i altres sense senyalitzar i delimitar.</li> <li>- A la zona polivalent de la nau s' observen materials i objectes diversos emmagatzemats al terra.</li> <li>- Es poden produir entrebancs amb o sense caigudes.</li> </ul>		
<b>Previsió actual</b>	- Manteniment periòdic de superfícies.		
<b>Previsió adicional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emmagatzemar objectes i materials en prestatges, armaris i altres zones destinades a tal fi.</li> <li>- Retirar tot el material i elements en desús fent la gestió corresponent ( deixalleria, altres)</li> <li>- Vetllar pel manteniment de l'ordre i neteja. Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i vies de circulació han de romandre lliures d'obstacles en tot moment. Mantenir un correcte ordre i neteja en tots els llocs de treball.</li> <li>- Senyalitzar amb franges grogues i negres el canvi de pendent de la rampa vehicles</li> <li>- Delimitar les zones de pas i la zona d'emmagatzematge.</li> </ul>		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Senyalitzar amb franges grogues i negres el canvi de pendent de la rampa vehicles			GSPN	
- Emmagatzemar objectes i materials en prestatges, armaris i altres zones destinades a tal fi.			GSPN	
- Vetllar pel manteniment de l'ordre i neteja. Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i vies de circulació han de romandre lliures d'obstacles en tot moment. Mantenir un correcte ordre i neteja en tots els llocs de treball.			GSPN	
- Delimitar les zones de pas i la zona d'emmagatzematge.			GSPN	
- Retirar tot el material i elements en desús fent la gestió corresponent ( deixalleria, altres)			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 7003AR3/03

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Moderat

**Descripció** 03 03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

**Observacions**

- Zona polivalent, prestatges alts del costat de la paret, s' observa amb alguna balda cedida, rovellada, etc.
- Prestatges de la zona del taller sense collar.
- Material divers emmagatzemat, ferros, pals de fusta, sacs de ciment, rètols, estructures metàl·liques, barca, garrafes i altres. S'observa un sistema d'emmagatzematge deficient. L'espai el dia de la visita està sense delimitar i adequar, ens informen que s'han de realitzar diverses actuacions de millora i rehabilitació de la nau, així com reorganitzar i reubicar material.
- Manca suports per eines i altres materials. (S'observen xerracs manuals emmagatzemats de manera incorrecta, pals de fusta recolzats entre si sense subjecció estable ni suports, etc.)
- A la zona de la nau polivalent on estan aparcats els vehicles, s'observa algun fluorescent penjat de manera inestable.

**Prevençió actual**

**Prevençió  
adicional**

- Collar els prestatges que no estiguin collats per tal de garantir la seva estabilitat.
- Disposar de prestatges en bon estat i adequats a la quantitat i tipologia del material que es vol emmagatzemar. Substituir els que no estiguin en bon estat.
- En l'ús de prestatgeries, seguir les pautes: no superar la càrrega màxima, fixar les prestatgeries, inspeccionar periòdicament i mantenir en bon estat. Col·locar els materials tenint en compte criteris preventius, fixar les càrregues evitant que puguin rodolar, les càrregues pesants han d'estar tan a prop de terra com sigui possible, els materials s' han d'emmagatzemar en posició horitzontal i en piles equilibrades.
- Instal·lar suports fixes fer a subjectar eines i altres materials de grans dimensions.
- Cal garantir la estabilitat del sistema d' il·luminació i que aquest no generi riscos addicionals.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Collar els prestatges que no estiguin collats per tal de garantir la seva estabilitat.			GSPN	
- Disposar de prestatges en bon estat i adequats a la quantitat i tipologia del material que es vol emmagatzemar. Substituir els que no estiguin en bon estat.			GSPN	
- En l'ús de prestatgeries, seguir les pautes: no superar la càrrega màxima, fixar les prestatgeries, inspeccionar periòdicament i mantenir en bon estat. Col·locar els materials tenint en compte criteris preventius, fixar les càrregues evitant que puguin rodolar, les càrregues pesants han d'estar tan a prop de terra com sigui possible, els materials s' han d'emmagatzemar en posició horitzontal i en piles equilibrades.			GSPN	
-Instal·lar suports fixes fer a subjectar eines i altres materials de grans dimensions.			GSPN	
-Cal garantir la estabilitat del sistema d' il·luminació i que aquest no generi riscos addicionals.			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 7003AR3/04

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Moderat

**Descripció** 04 04 CAIGUDES D'OBJECTES EN MANIPULACIÓ

**Observacions**

- Existència d'un banc de treball amb eines manuals.
- Zones d'emmagatzematge a la zona d' oficines, taller, vestidors, nau polivalent...
- El dia de la visita s'observa manca d'ordre en algunes zones (zona de la barca, prestatges laterals, altres)
- Disposen de guants de protecció mecànica EN388 i calçat de seguretat EN20345
- No s'observa senyalització de risc de caigudes d'objectes.

**Prevenió actual** - Algunes zones de manteniment, s'observa suports per eines, armaris i altres, amb un correcte ordre.

**Prevenió adicional**

- Zona manteniment, senyalitzar riscos existents de taller: caiguda d'objectes en manipulació, ordre i neteja, ús obligatori d'EPIS de calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció i altres.
- Vetllar per l'ordre i la neteja.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Zona manteniment, senyalitzar riscos existents de taller: caiguda d'objectes en manipulació, ordre i neteja, ús obligatori d'EPIS de calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció i altres.			GSPN	
- Vetllar per l'ordre i la neteja.			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 7003AR3/05

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Moderat

**Descripció** 05 05 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPRENIMENT

**Observacions** - Prestatgeries metàl·liques sense collar a la zona del taller de manteniment.  
- Material emmagatzemat de manera inestable ( pals de fusta, xerrac i altres)

### Prevenió actual

### Prevenió adicional

- No sobrecarregar els prestatges.
- Instal·lar sistemes de suport d'eines i altres materials.
- Instal·lar prestatgeries adequades al material a emmagatzemar, adequar l'espai segons les necessitats de la colla de manteniment.
- En l'ús de prestatgeries, seguir pautes: no superar la càrrega màxima, fixar les prestatgeries, inspeccionar periòdicament i mantenir en bon estat.
- Col·locar els materials tenint en compte criteris preventius, fixar les càrregues que puguin rodolar, les càrregues més pesants han d'estar tan a prop de terra com sigui possible, els materials s'han d'emmagatzemar en posició vertical i en piles equilibrades.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- En l'ús de prestatgeries, seguir pautes: no superar la càrrega màxima, fixar les prestatgeries, inspeccionar periòdicament i mantenir en bon estat.			GSPN	
- No sobrecarregar els prestatges.			GSPN	
- Instal·lar sistemes de suport d'eines i altres materials.			GSPN	
- Instal·lar prestatgeries adequades al material a emmagatzemar, adequar l'espai segons les necessitats de la colla de manteniment.			GSPN	
- Col·locar els materials tenint en compte criteris preventius, fixar les càrregues que puguin rodolar, les càrregues més pesants han d'estar tan a prop de terra com sigui possible, els materials s'han d'emmagatzemar en posició vertical i en piles equilibrades.			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 7003AR3/06

<b>Centre treball</b>	Oficina Tècnica , Parc del Foix	Inespecífic Consorci del Parc del Foix	Lleu
<b>Descripció</b>	06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS		
<b>Observacions</b>	- Zona nau, existència de material i objectes fora dels prestatges i armaris. - A la zona de la rampa d'accés a l'aparcament existència de costats oberts sense barana clots, inferiors a 1 metre.		
<b>Prevençió actual</b>	- Als costats oberts de la rampa, existència d'uns pals de senyalització que indiquen els límits de la rampa.		
<b>Prevençió adicional</b>	- Vetllar per l'ordre i la neteja. - Aplicar el Reial Decret 486/1997, per el que s' estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. Quan es realitzin les obres d'adequació de la nau tenir en compte a part del Codi Tècnic d'Edificació les mesures preventives indicades a la norma de prevençió citada. El terra dels locals de treball ha de ser fix, estable i no lliscant, sense irregularitats ni pendents perillosos. Les obertures o desnivells que suposin un risc de caiguda per a les persones s'han de protegir mitjançant baranes o altres sistemes de protecció de seguretat equivalent. Cal protegir: — Les obertures al terra. — Les obertures en parets o envans, plataformes, molls o estructures semblants. No és obligatori si l'altura de caiguda és inferior a 2 m. Tot i així es recomana instal·lar barana per protegir el desnivell sempre que no generi riscos addicionals. — Els costats oberts de les escales i rampes de més de 60 cm d'alçada. Els costats tancats han de tenir un baranatge, a una alçada mínima de 90 cm, si l'amplada fa més d'1,2 m; si és més petita, però tots dos costats són tancats, com a mínim un dels dos ha de tenir un baranatge. Les baranes han de ser de materials rígids, tenir un alçada mínima de 90 cm i disposar d'una protecció que impedeixi el pas o el lliscament per sota de les baranes o la caiguda d'objectes o persones.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Vetllar per l'ordre i la neteja.			GSPN	
- Aplicar el Reial Decret 486/1997, per el que s' estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. Quan es realitzin les obres d'adequació de la nau tenir en compte a part del Codi Tècnic d'Edificació les mesures preventives indicades a la norma de prevençió citada. El terra dels locals de treball ha de ser fix, estable i no lliscant, sense irregularitats ni pendents perillosos. Les obertures o desnivells que suposin un risc de caiguda per a les persones s'han de protegir mitjançant baranes o altres sistemes de protecció de seguretat equivalent. Cal protegir: — Les obertures al terra. — Les obertures en parets o envans, plataformes, molls o estructures semblants. No és obligatori si l'altura de caiguda és inferior a 2 m. Tot i així es recomana instal·lar barana per protegir el desnivell sempre que no generi riscos addicionals. — Els costats oberts de les escales i rampes de més de 60 cm d'alçada. Els costats tancats han de tenir un baranatge, a una alçada mínima de 90 cm, si l'amplada fa més d'1,2 m; si és més petita, però tots dos costats són tancats, com a mínim un dels dos ha de tenir un baranatge. Les baranes han de ser de materials rígids, tenir un alçada mínima de 90 cm i disposar d'una protecció que impedeixi el pas o el lliscament per sota de les baranes o la caiguda d'objectes o persones.			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 7003AR3/07

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Moderat

**Descripció** 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

**Observacions** - Existència de prestatgeries, mobiliari, eines, vehicles aparcats i altres en un espai comú i diàfan sense separacions físiques.  
- Manca d'espai als vestidors masculí i femení.

**Prevenió actual** - Existència d'un projecte de reforma que inclou la millora dels espais de vestidors masculí i femení i de les zones dels lavabos.  
- Existència d'un informe de prevenió de data d'abril de 2023 de l'Oficina de prevenió de riscos laborals on es detallen els riscos i les mesures dels vestidors.

**Prevenió adicional** - Vetllar per l'ordre i la neteja.  
- Manca delimitar i senyalitzar les diferents zones d'ús de la nau, les vies de circulació, pas de vianants, zona de taller, etc.  
- Quan les vies de circulació circulin mitjans de transport i vianants, l'amplada de la via ha de permetre el pas simultani amb una separació de seguretat.  
- Les vies de circulació destinades a vehicles han de passar a una distància suficient de portes, zones de circulació de vianants, passadissos i escales.  
- Aplicar el Reial Decret 486/1997, per el que s' estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball: La separació entre els elements materials presents al lloc de treball ha de ser suficient perquè els treballadors puguin fer la seva tasca en condicions de seguretat, salut i benestar.  
- A la zona d'emmagatzematge de pals i material de grans dimensions, fixar les càrregues i instal·lar separació física, tipus barana metàl·lica, tancament perimetral, altres similars per evitar cops accidentals en les maniobres dels vehicles i altres  
- Cal disposar de suficient espai per a: vestuari i el local d'higiene.  
- Cal disposar d'espai suficient d'emmagatzematge ( Guixetes que permetin separar la roba de treball de la de feina, amb espai suficient, poden ser una separada o dues guixetes. A les guixetes també es disposarà d'espai per a guardar els EPI's o en cas contrari s'habilitarà un altre espai segur.)  
- Tenir en compte l' ocupació simultània dels espais de vestidors.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Cal disposar de suficient espai per a: vestuari i el local d'higiene.			GSPN	
- Les vies de circulació destinades a vehicles han de passar a una distància suficient de portes, zones de circulació de vianants, passadissos i escales.			GSPN	
- Manca delimitar i senyalitzar les diferents zones d'ús de la nau, les vies de circulació, pas de vianants, zona de taller, etc.			GSPN	
- A la zona d'emmagatzematge de pals i material de grans dimensions, fixar les càrregues i instal·lar separació física, tipus barana metàl·lica, tancament perimetral, altres similars per evitar cops accidentals en les maniobres dels vehicles i altres			GSPN	
- Quan les vies de circulació circulin mitjans de transport i vianants, l'amplada de la via ha de permetre el pas simultani amb una separació de seguretat.			GSPN	
- Tenir en compte l' ocupació simultània dels espais de vestidors.			GSPN	
- Cal disposar d'espai suficient d'emmagatzematge ( Guixetes que permetin separar la roba de treball de la de feina, amb espai suficient, poden ser una separada o dues guixetes. A les guixetes també es disposarà d'espai per a guardar els EPI's o en cas contrari s'habilitarà un altre espai segur.)			GSPN	





# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient**      **7003AR3/09**

**Centre treball**      Oficina Tècnica , Parc del Foix      Inespecífic Consorci del Parc del Foix      Lleu

**Descripció**      09 09 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES

**Observacions**      - Existència de taller, ús eines de taller, com martell, serra manual i altres.  
 - Manca ordre i neteja en algunes zones de la nau.  
 - Existència de material divers apilat fora de prestatges i armaris.

**Prevenció actual**      - Seguir les instruccions d'ús del fabricant.  
 - Utilització per part de personal autoritzat.

**Prevenció adicional**      - Vetllar per l'ordre i la neteja.  
 - Retirar tots els materials i elements en desús.  
 - Seguir les pautes d'emmagatzematge.  
 - Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció. Senyalitzar riscos existents, cops i talls.  
 - Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.  
 - Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Seguir les pautes d'emmagatzematge.			GSPN	
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.			GSPN	
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.			GSPN	
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció. Senyalitzar riscos existents, cops i talls.			GSPN	
- Retirar tots els materials i elements en desús.			GSPN	
- Vetllar per l'ordre i la neteja.			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 7003AR3/10

Centre treball Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Molt lleu

Descripció 10 10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Observacions - Existència de taller, on es desenvolupen tasques, tallar, serrar i altres que suposen risc de projecció de fragments o partícules.

Prevençió actual - Realització de les tasques per part de personal autoritzat.  
- La zona del banc de treball està allunyat de la zona de pas.  
- Seguir les instruccions d'ús del fabricant.

Prevençió adicional - Senyalitzar i delimitar la zona del taller.  
- Garantir la correcta ventilació de l'espai en operacions de poden suposar risc de projecció de fragments o partícules.  
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció. Senyalitzar riscos existents, cops i talls.  
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.  
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Senyalitzar i delimitar la zona del taller.			GSPN	
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.			GSPN	
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.			GSPN	
- Garantir la correcta ventilació de l'espai en operacions de poden suposar risc de projecció de fragments o partícules.			GSPN	
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció. Senyalitzar riscos existents, cops i talls.			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 7003AR3/11

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Lleu

**Descripció** 11 11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES

**Observacions** - Ús de màquines i equips.  
- Manca d'ordre en algunes zones de la nau.

**Prevençió actual** - Utilització per part de personal autoritzat.

**Prevençió adicional** - Vetllar per l'ordre i la neteja.  
- Retirar tots els materials i elements en desús.  
- Seguir les pautes d'emmagatzematge.  
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.  
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.  
- Seguir les instruccions i mesures de seguretat que s'indiquen als manuals de les màquines

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.			GSPN	
- Seguir les pautes d'emmagatzematge.			GSPN	
- Vetllar per l'ordre i la neteja.			GSPN	
- Retirar tots els materials i elements en desús.			GSPN	
- Seguir les instruccions i mesures de seguretat que s'indiquen als manuals de les màquines			GSPN	
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.			GSPN	

**Expedient** 7003AR3/12

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Lleu

**Descripció** 12 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES,VEHICLES

**Observacions** - Manca de delimitació d'espais de taller, aparcament i zona d' accés.

**Prevençió actual** - Zona de la rampa senyalitzada.  
- Organització i planificació de les tasques i els espais. En entrades i sortides de vehicles, mantenir distància i no apropar-se a les zones de maniobra.

**Prevençió adicional** - Delimitar els espais, senyalitzar, instal·lar proteccions, baranes i similars.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Delimitar els espais, senyalitzar, instal·lar proteccions, baranes i similars.			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 7003AR3/13

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Lleu

**Descripció** 13 13 SOBRESFORÇ MALS GESTOS

**Observacions**

- Existència de material emmagatzemat a les diferents zones de la nau, que pot implicar moviments de materials i objectes.
- Manipulació manual de càrregues al magatzem. Càrrega i descàrrega de material als vehicles.
- La porta d'accés a les instal·lacions d'obertura manual, pot suposar sobreèsforç.

### Prevençió actual

**Prevençió adicional**

- Sempre que sigui possible fer ús de mitjans mecànics, com per exemple, carros de transport, transpalet i altres. En cas contrari, realitzar la tasca entre dos o més persones sempre que sigui possible.
- Es recomana instal·lar cartells informatius a la zona de taller i vestidors, sobre realització d'estiraments i escalfaments.
- Seguir les indicacions de manipulació manual de càrregues de la Intradiba.
- Estudiar la possibilitat d' automatitzar el sistema d'obertura i tancament de la porta.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Es recomana instal·lar cartells informatius a la zona de taller i vestidors, sobre realització d'estiraments i escalfaments.			GSPN	
- Estudiar la possibilitat d' automatitzar el sistema d'obertura i tancament de la porta.			GSPN	
- Sempre que sigui possible fer ús de mitjans mecànics, com per exemple, carros de transport, transpalet i altres. En cas contrari, realitzar la tasca entre dos o més persones sempre que sigui possible.			GSPN	
- Seguir les indicacions de manipulació manual de càrregues de la Intradiba.			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 7003AR3/14

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Lleu

**Descripció** 15 15 CONTACTES TÈRMICS

**Observacions** - Existència d'impressores, petits electrodomèstics i altres.  
- Zona de taller, existència d'eines de taller.

### Prevençió actual

### Prevençió adicional

- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció.
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.
- Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.
- Seguir les instruccions del fabricant en l'ús i manteniment.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.			GSPN	
- Vetllar per l'ordre i la neteja.			GSPN	
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció.			GSPN	
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.			GSPN	
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.			GSPN	
- Seguir les instruccions del fabricant en l'ús i manteniment.			GSPN	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient**      **7003AR3/15**

<b>Centre treball</b>	Oficina Tècnica , Parc del Foix	Inespecífic Consorci del Parc del Foix	Lleu
<b>Descripció</b>	16 16 CONTACTES ELÈCTRICS		
<b>Observacions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Existència de quadres elèctrics. ( S'observa a la zona de taller un quadre antic sense tapar i senyalitzar tot i que ens informen que està fora d'ús i que no disposa de corrent . Existència d'un quadre elèctric sense tapa.)</li> <li>- Existència de petits electrodomèstics i impressores.</li> <li>- Existència d' eines elèctriques de taller.</li> </ul>		
<b>Prevençió actual</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manteniment preventiu dels equips de treball i de les instal·lacions elèctriques per part d'empreses autoritzades.</li> <li>- Seguir les instruccions del fabricant en l'ús de màquines i equips.</li> </ul>		
<b>Prevençió adicional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La revisió de les instal·lacions elèctriques haurà de ser per personal autoritzat i de manera periòdica.D'acord a la normativa específica d'aplicació (Reglament de Baixa Tensió i altres)</li> <li>- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.</li> <li>- Evitar manipular els aparells amb les mans humides.</li> <li>- Evitar contacte amb les parts elèctriques de l'aparell en cas necessari desendollar prèviament.</li> <li>- Mantenir els quadres elèctrics correctament tapats i senyalitzats.</li> <li>- No manipular els quadres elèctrics.</li> <li>- Senyalitzar "Fora d'ús. No manipular" el quadre antic que no està en funcionament.</li> <li>- Aplicació del protocol de coordinació d'activitats empresarials de la Diputació de Barcelona.</li> </ul>		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Aplicació del protocol de coordinació d'activitats empresarials de la Diputació de Barcelona.			GSPN	
- Senyalitzar "Fora d'ús. No manipular" el quadre antic que no està en funcionament.			GSPN	
- Mantenir els quadres elèctrics correctament tapats i senyalitzats.			GSPN	
- Evitar manipular els aparells amb les mans humides.			GSPN	
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.			GSPN	
- Evitar contacte amb les parts elèctriques de l'aparell en cas necessari desendollar prèviament.			GSPN	
- La revisió de les instal·lacions elèctriques haurà de ser per personal autoritzat i de manera periòdica.D'acord a la normativa específica d'aplicació (Reglament de Baixa Tensió i altres)			GSPN	
- No manipular els quadres elèctrics.			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

<b>Expedient</b>	<b>7003AR3/16</b>		
<b>Centre treball</b>	Oficina Tècnica , Parc del Foix	Inespecífic Consorci del Parc del Foix	Lleu
<b>Descripció</b>	17 17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES		
<b>Observacions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pintures, benzines, olis, decapants, lleixiu i altres productes químics emmagatzemats.</li> <li>- Existència d'armari d'inflamables amb marcat CE i resistència al foc de 90RF.</li> <li>- Possibilitat d'inhalació de pols de fusta i altres fums per l'ús de màquines de taller, proximitat a la zona d'aparcament de vehicles, etc.</li> <li>- El dia de la visita es realitzen mesures per valorar la qualitat de l'aire interior amb aparell Casella model HD21AB17. Els resultats a la zona de taller són les següents:             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Diòxid de carboni: 492 ppm</li> <li>-Monòxid de carboni: 0 ppm</li> <li>-Temperatura: 17.5°C</li> <li>-Humitat relativa: 46,8 %</li> <li>-Pressió atmosfèrica: 1002 hPa</li> </ul> </li> <li>Les mesures exteriors són de CO2: 320, CO: 0 ppm, Tª: 20,9°C, HR: 53,5%, Patm 981 hPa</li> <li>Els valors de concentració de CO2 a l'aire, d'acord a la norma UNE EN 13779, es considera de qualitat d'aire d'òptima qualitat (IDA 1)</li> </ul>		
<b>Prevençió actual</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Els productes inflamables s'observen correctament emmagatzemats a l'armari.</li> <li>- L'armari disposa a més a més de sistema de retenció de líquids i cubetes.</li> <li>- El personal disposa de mascaretes autofiltrants EN 149.</li> <li>- El local disposa de ventilació natural mitjançant portes i finestres.</li> </ul>		
<b>Prevençió adicional</b>	<p>Seguir les pautes d'emmagatzematge de productes químics:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Realitzar inventari dels productes químics emmagatzemats.</li> <li>-Disposar de les Fitxes de Seguretat dels productes. Es recomana que hagi còpies plastificades a la zona d'ús.</li> <li>-Seguir les instruccions de les fitxes de seguretat, de les fitxes toxicològiques i de les etiquetes dels envasos.</li> <li>-Garantir la correcta ventilació (de la zona d'emmagatzematge de productes químics així com de l'armari) i aïllament de fonts de calor, llum i humitat.</li> <li>-Respectar la temperatura màxima d'emmagatzematge indicada a les fitxes de seguretat dels productes.</li> <li>-Mantenir els productes tancats.</li> <li>-Els productes químics incompatibles es disposaran convenientment separats a fi d'evitar possibles reaccions. A més a més, hauran de ser ordenats segons la seva perillositat i el grau d'utilització.</li> <li>-Els productes més perillosos, especialment inflamables o molt inflamables i els classificats com a cancerígens, mutàgens i/o tòxics es recomana que estiguin en armaris de seguretat independents.</li> <li>-Controlar els recipients per detectar possibles vessaments o trencaments que puguin suposar algun perill i evitar la generació d'aquests.</li> <li>-Senyalitzar perill de productes inflamables i perillosos ( a la zona d'armari i emmagatzematge) . Senyalitzar a la zona de manteniment forestal: Accés restringit només per persones autoritzades i Ús obligatori d'equips de protecció individual.</li> <li>-Mantenir ordre i neteja.</li> <li>-Seguir les pautes bàsiques d'emmagatzematge com utilitzar primer els productes més antics i esgotar el contingut d'un recipient abans de començar un altre. Eliminar els recipients buits gestionant adequadament aquells que necessiten un tractament especial per contenir substàncies perilloses.</li> <li>-Realitzar revisions periòdiques, per comprovar que els elements estan en bon estat i funcionament.</li> <li>-El personal haurà de tenir una adequada formació en operacions amb productes químics (càrrega, transvasaments, desplaçaments, manteniment de productes, neteja, etc. )</li> <li>-En tot cas seguir les especificacions i requeriments de la normativa i/o instrucció tècnica complementària que pugui afectar.</li> </ul>		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Seguir les pautes bàsiques d'emmagatzematge com utilitzar primer els productes més antics i esgotar el contingut d'un recipient abans de començar un altre. Eliminar els recipients buits gestionant adequadament aquells que necessiten un tractament especial per contenir substàncies perilloses.			GSPN	
-Senyalitzar perill de productes inflamables i perillosos ( a la zona d'armari i emmagatzematge) . Senyalitzar a la zona de manteniment forestal: Accés restringit només per persones autoritzades i Ús obligatori d'equips de protecció individual.			GSPN	
-Realitzar revisions periòdiques, per comprovar que els elements estan en bon estat i funcionament.			GSPN	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

<p>-El personal haurà de tenir una adequada formació en operacions amb productes químics (càrrega, transvasaments, desplaçaments, manteniment de productes, neteja, etc. )</p> <p>-En tot cas seguir les especificacions i requeriments de la normativa i/o instrucció tècnica complementària que pugui afectar.</p>			GSPN	
<p>-Mantenir ordre i neteja.</p>			GSPN	
<p>Seguir les pautes d'emmagatzematge de productes químics:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Realitzar inventari dels productes químics emmagatzemats.</li><li>-Disposar de les Fitxes de Seguretat dels productes. Es recomana que hagi còpies plastificades a la zona d'ús.</li><li>-Seguir les instruccions de les fitxes de seguretat, de les fitxes toxicològiques i de les etiquetes dels envasos.</li><li>-Garantir la correcta ventilació (de la zona d'emmagatzematge de productes químics així com de l'armari) i aïllament de fonts de calor, llum i humitat.</li><li>-Respectar la temperatura màxima d'emmagatzematge indicada a les fitxes de seguretat dels productes.</li><li>-Mantenir els productes tancats.</li><li>-Els productes químics incompatibles es disposaran convenientment separats a fi d'evitar possibles reaccions. A més a més, hauran de ser ordenats segons la seva perillositat i el grau d'utilització.</li><li>-Els productes més perillosos, especialment inflamables o molt inflamables i els classificats com a cancerígens, mutàgens i/o tòxics es recomana que estiguin en armaris de seguretat independents.</li><li>-Controlar els recipients per detectar possibles vessaments o trencaments que puguin suposar algun perill i evitar la generació d'aquests.</li></ul>			GSPN	



# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient**      **7003AR3/17**

**Centre treball**      Oficina Tècnica , Parc del Foix      Inespecífic Consorci del Parc del Foix      Moderat

**Descripció**      21 21 INCENDIS

**Observacions**      - Risc d'incendi a les diferents zones taller, zona de magatzem, oficines, vestidors i altres, degut a la diversitat de material acumulat, l'existència de màquines i equips elèctrics, la possibilitat de realitzar tasques de taller amb eines i màquines, vehicles, existència de benzines i altres materials inflamables.  
 - No s'observa senyalització d'emergències, sistema de detecció de fums, central d'alarma...  
 - S'observen extintors caducats.

**Prevençió actual**

**Prevençió  
adicional**

- Disposar de pla d'emergències i autoprotecció actualitzat.
- Disposar del equips necessaris de protecció contra incendis, BIE, diferents tipus d'extintors. En tipus i número suficient.
- Realitzar les revisions i manteniments adequats dels extintors i altres mitjans.
- Revisar i actualitzar la senyalització d'emergències, rutes d'evacuació i sortides d'emergència.
- Valorar sectors de foc per zones d'ús.
- Informació pla d'emergències al personal.
- Formació pla d'emergències al personal.
- Mantenir els extintors existents correctament senyalitzats, fàcilment visibles i accessibles.
- Realitzar manteniment i revisions dels sistemes de protecció contra incendis per part d'empresa autoritzada.
- Aplicar el protocol de la Diputació de Barcelona de coordinació d'activitats empresarials, sempre que es contractin activitats i tasques a empreses externes per realitzar les feines en les instal·lacions de la Diputació.
- En cas d'emergències, trucar al 112.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Realitzar les revisions i manteniments adequats dels extintors i altres mitjans.			GSPN	
- Valorar sectors de foc per zones d'ús.			GSPN	
- Realitzar manteniment i revisions dels sistemes de protecció contra incendis per part d'empresa autoritzada.			GSPN	
- Disposar de pla d'emergències i autoprotecció actualitzat.			GSPN	
- Disposar del equips necessaris de protecció contra incendis, BIE, diferents tipus d'extintors. En tipus i número suficient.			GSPN	
- Revisar i actualitzar la senyalització d'emergències, rutes d'evacuació i sortides d'emergència.			GSPN	
- Mantenir els extintors existents correctament senyalitzats, fàcilment visibles i accessibles.			GSPN	
-Formació pla d'emergències al personal.			GSPN	
- Aplicar el protocol de la Diputació de Barcelona de coordinació d'activitats empresarials, sempre que es contractin activitats i tasques a empreses externes per realitzar les feines en les instal·lacions de la Diputació.			GSPN	
- Informació pla d'emergències al personal.			GSPN	
- En cas d'emergències, trucar al 112.			GSPN	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 7003AR3/18

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Lleu

**Descripció** 22 22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

**Observacions** - No s'observa sistemes de control de plagues.

**Prevençió actual**

**Prevençió adicional** - Disposar de sistemes de control de plagues.  
- Aplicar el protocol de la Diputació de Barcelona de coordinació d'activitats empresarials, sempre que es contractin activitats i tasques a empreses externes per realitzar les feines en les instal·lacions de la Diputació.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Disposar de sistemes de control de plagues.			GSPN	
- Aplicar el protocol de la Diputació de Barcelona de coordinació d'activitats empresarials, sempre que es contractin activitats i tasques a empreses externes per realitzar les feines en les instal·lacions de la Diputació.			GSPN	

**Expedient** 7003AR3/19

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Moderat

**Descripció** 23 23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES

**Observacions** - Manca senyalització i delimitació dels espais. Existència simultània de vehicles i persones a la zona de magatzem, taller, aparcament i accessos.

**Prevençió actual** - Extrepar les precaucions quan es transita a peu per l'interior de la nau degut a la coexistència de vehicles.  
- Extrepar les precaucions quan es circuli amb vehicle a l'interior de la nau ( entrades i sortides)  
- Extrepar les precaucions en les operacions de càrrega i descàrrega d'equips i màquines als vehicles.

**Prevençió adicional** - Senyalitzar a la zona de circulació de la nau: velocitat màxima. Perill vehicles en circulació.  
- Delimitar, senyalitzar i protegir separant els diferents espais de la nau, en funció de l'ús de les zones d'emmagatzematge, aparcament i taller.  
- Organitzar els diferents espais tot tenint en compte que la separació entre els elements, materials i vehicles presents al lloc de treball ha de ser suficient perquè el personal pugui fer la seva tasca en condicions de seguretat, salut i benestar.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Delimitar, senyalitzar i protegir separant els diferents espais de la nau, en funció de l'ús de les zones d'emmagatzematge, aparcament i taller.			GSPN	
- Organitzar els diferents espais tot tenint en compte que la separació entre els elements, materials i vehicles presents al lloc de treball ha de ser suficient perquè el personal pugui fer la seva tasca en condicions de seguretat, salut i benestar.			GSPN	
- Senyalitzar a la zona de circulació de la nau: velocitat màxima. Perill vehicles en circulació.			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 7003AR3/20

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Lleu

**Descripció** 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

**Observacions**

- No s'observa fonts d'aigua habilitada. Als lavabos hi ha punt d'aigua potable.
- A l'entrada de l'oficina s' observa una taca al fals sostre, pot indicar filtració d'aigua.
- A la zona de descans no s'observa punt d'aigua per la neteja d'estrís de cuina i altres.
- Es disposa de farmacioles.
- La zona d'oficina de manteniment no s'observa sistema de ventilació.
- Els vestidors masculí i femení presenten mancances recollides en avaluacions prèvies ( manca paperera higiene femenina, separació de la zona de dutxes de la zona wc, manca espai per doble guixetes i material EPIS, etc.)

**Prevenció actual**

- Actualment s'està treballant en un projecte de remodelació de l'espai en quan a la zona de vestidors masculí i femení.
- S'han donat criteris de prevenció per adequar els espais tot tenint en compte els criteris del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

**Prevenció adicional**

- Els llocs de treball han de disposar de suficient aigua potable i fàcilment accessible.
- Cal garantir la correcta impermeabilització de la coberta.
- Es recomana punt d'aigua per la neteja d'estrís de cuina i altres.
- El material de primers auxilis s'ha de revisar periòdicament, i cal reposar de manera immediata el material utilitzat o caducat. La situació o distribució del material ha de garantir que la prestació dels primers auxilis es du a terme en el temps adequat.
- Separar la zona de dutxes de la zona wc.
- Disposar de paperera femenina.
- Disposar espai suficient als vestidors tenir en compte l'ocupació simultània, la doble guixeta i armaris per EPIS.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- El material de primers auxilis s'ha de revisar periòdicament, i cal reposar de manera immediata el material utilitzat o caducat. La situació o distribució del material ha de garantir que la prestació dels primers auxilis es du a terme en el temps adequat.			GSPN	
- Disposar espai suficient als vestidors tenir en compte l'ocupació simultània, la doble guixeta i armaris per EPIS.			GSPN	
- Separar la zona de dutxes de la zona wc.			GSPN	
- Cal garantir la correcta impermeabilització de la coberta.			GSPN	
- Els llocs de treball han de disposar de suficient aigua potable i fàcilment accessible.			GSPN	
- Disposar de paperera femenina.			GSPN	
- Es recomana punt d'aigua per la neteja d'estrís de cuina i altres.			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 7003AR3/21

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Molt lleu

**Descripció** 28 28 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS FÍSICS

**Observacions** - Risc de soroll per l'ús de màquines al taller.

**Prevençió actual** - Existència de porta de separació amb la zona d'oficines.  
- Es disposa d'equips de protecció auditiva norma EN 352  
- Existència de senyalització a la zona de taller ús de protecció auditiva.

**Prevençió adicional** - Mantenir les portes tancades amb l'oficina.  
- Seguir les indicacions del fabricant en quan a ús i manteniment dels equips i eines.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Seguir les indicacions del fabricant en quan a ús i manteniment dels equips i eines.			GSPN	
- Mantenir les portes tancades amb l'oficina.			GSPN	

**Expedient** 7003AR3/22

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Lleu

**Descripció** 29 29 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS BIOLÒGICS

**Observacions** - Risc per agents biològics relacionats amb instal.lacions de l' edifici ( sistema de clima oficines i sala de descans, legionel.la, etc. )

**Prevençió actual**

**Prevençió adicional** - Realitzar tractament i manteniment preventiu de la legionel.la.  
- Realitzar manteniment dels sistemes de clima instal.lats.  
- Aplicar el protocol de la Diputació de Barcelona de coordinació d'activitats empresarials, sempre que es contractin activitats i tasques a empreses externes per realitzar les feines en les instal.lacions de la Diputació.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Realitzar tractament i manteniment preventiu de la legionel.la.			GSPN	
- Realitzar manteniment dels sistemes de clima instal.lats.			GSPN	
- Aplicar el protocol de la Diputació de Barcelona de coordinació d'activitats empresarials, sempre que es contractin activitats i tasques a empreses externes per realitzar les feines en les instal.lacions de la Diputació.			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 7003AR3/23

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Lleu

**Descripció** 31 31 CÀRREGA FÍSICA

**Observacions** - Manipulació manual de càrregues ( objectes, materials, eines i altres)

**Prevenió actual** Seguir les indicacions en manipulació manual de càrregues:

- Doblegar els genolls mantenint l'esquena dreta.
- Subjectar la càrrega amb les dues mans i propera al cos.
- Aixecar el pes gradualment.
- Mentre s'aixeca la càrrega no girar el cos, girar els peus.
- Si la càrrega es voluminosa o pesant demanar ajuda.

**Prevenió adicional**

- Es recomana instal·lar cartells informatius sobre exercicis d'estiraments i escalfaments en lloc visible i amb suficient espai perquè el personal els pugui realitzar sense generar riscos addicionals.
- Es recomana realitzar de manera habitual exercicis d'enfortiment del sistema múscul esquelètic, així com mantenir uns hàbits de vida saludables.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Es recomana realitzar de manera habitual exercicis d'enfortiment del sistema múscul esquelètic, així com mantenir uns hàbits de vida saludables.			GSPN	
- Es recomana instal·lar cartells informatius sobre exercicis d'estiraments i escalfaments en lloc visible i amb suficient espai perquè el personal els pugui realitzar sense generar riscos addicionals.			GSPN	

**Expedient** 7003AR3/24

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Lleu

**Descripció** 32 32 CONFIGURACIÓ DEL LLOC DE TREBALL, POSTURES

**Observacions** - S'observen diferents espais de treball: magatzem, taller, oficines, vestidors, etc. En algunes zones manca ordre i neteja.

**Prevenió actual** - Alternança de tasques, la majoria de la jornada és a l'exterior.

**Prevenió adicional**

- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- Retirar tots els elements i materials que no es facin servir seguint els criteris de gestió de residus, desmantellament i altres de la Diputació de Barcelona.
- Disposar de prestatges, armaris i altres, suficients i adequats pel material que es vol emmagatzemar.
- Tenir en compte l'ocupació simultània que es pugui donar en els espais.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Vetllar per l'ordre i la neteja.			GSPN	
- Retirar tots els elements i materials que no es facin servir seguint els criteris de gestió de residus, desmantellament i altres de la Diputació de Barcelona.			GSPN	
- Disposar de prestatges, armaris i altres, suficients i adequats pel material que es vol emmagatzemar.			GSPN	
- Tenir en compte l'ocupació simultània que es pugui donar en els espais.			GSPN	

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 7003AR3/25

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix Lleu

**Descripció** 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

**Observacions**

- No s'observa sistema de climatització a totes les zones de l'edifici ( manca sistema de clima a la zona de vestidors, oficina de manteniment i al espai polivalent taller-magatzem-aparcament)
- A la zona de vestidors masculí no s'observa llum artificial. Existència de finestres que permet l'entrada de llum natural.
- No s'observa il·luminació artificial a totes les zones de l'edifici.

### Prevençió actual

### Prevençió adicional

Seguir els criteris del Reial Decret 486/1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball:

- La temperatura dels locals on es duguin a terme treballs sedentaris ha d'estar compresa entre 17 i 27°C. La temperatura dels locals on es duguin a terme treballs lleugers ha d'estar compresa entre 14 i 25°C.
- La humitat relativa ha d'estar compresa entre el 30-70%.
- Els/les treballadors/es no han d'estar exposats freqüentment a corrents d'aire. Es recomana en treballs sedentaris no superar 0,25 m/s i a la resta de llocs de treball 0.35m/s.
- Garantir la renovació mínima de l'aire dels llocs de treball serà (d'aire net per hora i treballador) Treballs sedentaris en ambients no calorosos 30m3. Resta de treballs: 50m3.
- Instal·lar sistema de climatització als vestidors.
- En quan a il·luminació. Zones amb exigències visuals altes 500lux. Molt altes 1000lux. Àrees de locals ús habitual 100 lux.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Seguir els criteris del Reial Decret 486/1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball: - La temperatura dels locals on es duguin a terme treballs sedentaris ha d'estar compresa entre 17 i 27°C. La temperatura dels locals on es duguin a terme treballs lleugers ha d'estar compresa entre 14 i 25°C. - La humitat relativa ha d'estar compresa entre el 30-70%. - Els/les treballadors/es no han d'estar exposats freqüentment a corrents d'aire. Es recomana en treballs sedentaris no superar 0,25 m/s i a la resta de llocs de treball 0.35m/s. - Garantir la renovació mínima de l'aire dels llocs de treball serà (d'aire net per hora i treballador) Treballs sedentaris en ambients no calorosos 30m3. Resta de treballs: 50m3. - Instal·lar sistema de climatització als vestidors. - En quan a il·luminació. Zones amb exigències visuals altes 500lux. Molt altes 1000lux. Àrees de locals ús habitual 100 lux.			GSPN	

**Expedient** 7003AR3/26

**Centre treball** Oficina Tècnica , Parc del Foix Inespecífic Consorci del Parc del Foix

**Descripció** 34 34 ALTRES FACTORS DE RISC ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS

**Observacions** - El personal manifesta incidències per manca d'espai i altres.

**Prevençió actual**

- Actualment s'està treballant en un projecte de remodelació de l'espai en quan a la zona de vestidors masculí i femení.
- S'han donat criteris de prevençió per adequar els espais tot tenint en compte els criteris del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

**Prevençió adicional**

- Tenir en compte l'ocupació futura i simultànea dels espais.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Tenir en compte l'ocupació futura i simultànea dels espais.			GSPN	